



VAN DALEN

CONTAINERS / INFRA / REINIGING

Van Dalen Infra en Milieu B.V.
Veilingweg 8 6851 EG Huissen
Postbus 32 6850 AA Huissen
Telefoon 026 3266200
K.v.K. 71952942
BTW-nummer NL858917506B01
IBAN NL36INGB0676014488
BIC INGBNL2A

Residence Tergouw B.V.
T.a.v. de heer J. Greveling
Oude Groenestraat 6
6678 MB OOSTERHOUT

Huissen, 17 mei 2024

Ref.: 10-2405322/CA2401012/BM/JS
E-mail: snel@fksn.nl

Betreft: Prijsopgave voor de aanleg van nutssleuven op park Tergouw Oosterhout

Geachte heer Greveling,

Hierbij doen wij u onze herziene prijsopgave toekomen, betreffende bovengenoemde projectlocatie voor de aanleg van nutssleuven. Eén en ander besproken conform de rondgang ter plaatse op 26 januari 2024 en schriftelijke aanvraag op 27 januari 2024

Wij kunnen de werkzaamheden voor de aanleg van de nutssleuven genoemd in de inschrijfstaat van 03-05-2024 uitvoeren voor een totaalbedrag van **€ 264.185,00 exclusief BTW**.

We zijn uitgegaan van het navolgende:

Documenten en gegevens zoals verstuurd op 27-01-2024, 21-03-2024 en 11-04-2024;
Tekening fasering en hoeveelheden aanleg nutssleuven park Tergouw d.d. 3-5-2024;
Uitvoering zal plaatsvinden in overleg en na schriftelijke goedkeuring van de ODRA en ILT op plan van aanpak;
Fase 1 en 2 worden uitgevoerd zonder milieukundige begeleiding indien er asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt er opgeschaald met aanvullende maatregelen;
Fase 3 wordt uitgevoerd onder toezicht van milieukundige begeleider i.v.m. aanwezige asbestverdacht materiaal;
Aanleg nutssleuf met afmeting 1,20m breed en 1,10m diep, aangevuld met zand voor zandbed tot onderzijde verharding;
Hoeveelheden vrijkomende funderingsmateriaal en grond op basis van inschatting, op basis proefsleuven uit rapport van Tauw d.d. 07-02-2020;
De opdrachtgever stelt depotruimte van ca. 50x50m beschikbaar voor de opslag van drie depots voor ca. 2000 m3 funderingsmateriaal, 700 m3 grond en 200 m3 zand;
Vrijkomende funderingsmateriaal en grond wordt afgevoerd naar depot binnen park Tergouw aan Oude Groenestraat 6 te Oosterhout;

CONTAINERS

Containerservice
Rolcontainers
Milieustraat
Afvalrecycling
Afvalmanagement

INFRA

Grond-, weg- en waterbouw
Bodemsanering
Weg- en rioolconstructies

REINIGING

Ontstoppingservice
Veegservice
Kolkenzuiger



- Vrijkomend asbestverdacht materiaal wordt in een asbestcontainer geplaatst en afgevoerd naar eindverwerker, kosten worden verrekend op basis van stortbonnen;
- Op te nemen asfalt t.p.v. nutssleuf is ingezaagd;
- De kwaliteit van het af te voeren asfalt onbekend, in deze offerte is een verhardingsonderzoek opgenomen voor het bepalen van de teerhoudendheid, voor de stort is in de offerte uitgegaan van teervrij asfalt. De stort van het asfalt wordt verrekend op basis van stortbonnen. Indien asfalt teerhoudend is, worden meerkosten voor de stort inrekening gebracht;
- Werkterrein is toegankelijk voor materieel t.b.v. aanvoer materialen;
- Uitvoering zal in overleg plaatsvinden na schriftelijke opdracht;
- Uitvoering op doordeweekse dagen van 7:00 tot uiterlijk 16:00;
- Uitvoering zal plaatsvinden in 1 fase tenzij anders in overleg wordt besproken;
- Minimale werkvak lengte, afgesloten voor verkeer van 80 lengtemeters.

Niet in onze prijsopgave opgenomen:

- Niet omschreven werkzaamheden;
- Aanvragen van eventueel benodigde (kap)vergunningen;
- Maatregelen en voorzieningen a.g.v. kabels en leidingen, verontreinigingen en overige bodemvreemde stoffen anders dan omschreven in deze offerte;
- Rioleringswerkzaamheden;
- Aanleg van kabels & leidingen;
- Herstelkosten van beschadigde kabels & leidingen waarvan ligging niet bekend is volgens klic melding 24O0053442 d.d. 15-04-2024;
- Leveren van grind of andere verharding anders omschreven in deze offerte;
- Afvoeren van grond buiten park Tergouw en/of stortkosten van grond;
- Bemonstering vrijgekomen funderingspuin en grond;
- Bijleveren van grind of andere verhardingen dan omschreven in deze offerte;
- Inboet van bomen of beplanting.

Optioneel:

- Indien het asfalt uit verhardingsonderzoek teerhoudend blijkt kunnen wij dit afvoeren en storten voor een meerprijs van **€ 55,00/ton exclusief BTW**
- Voor tijdelijke bereikbaarheidsvoorzieningen t.a.v. aanwonende met eventueel benodigde verkeersmaatregelen adviseren wij een stelpost op te nemen van **€ 5.000,00 euro exclusief BTW**

CONTAINERS

Containerservice
Rolcontainers
Milieustraat
Afvalrecycling
Afvalmanagement

INFRA

Grond-, weg- en waterbouw
Bodemsanering
Weg- en rioolconstructies

REINIGING

Ontstoppingsservice
Veegservice
Kolkenzuiger



Betalingsconditie:

50% bij opdracht, netto voor aanvang van de werkzaamheden.

50% bij gereedkomen werkzaamheden, netto binnen 8 dagen na factuurdatum.

Leveringsconditie:

Op al onze activiteiten zijn vanaf 1 januari 2012 de Algemene Voorwaarden van Van Dalen Infra en Milieu B.V. van toepassing. Deze zijn in te zien op onze website www.vandalengroep.nl of kunnen op uw verzoek kosteloos worden toegezonden.

De U.A.V. 2012 en R.A.W. 2020 zijn van toepassing.

In geval van tegenstrijdigheid prevaleert de U.A.V. 2012 en de R.A.W. 2020 boven de algemene voorwaarden.

Wij doen onze prijsopgave gedurende 30 dagen gestand.

Vertrouwende u hiermede een passende prijsopgave te hebben gedaan, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

Van Dalen Infra en Milieu B.V.

J.F. Pesch

Akkoord prijsopgave:

Residence Tergouw BV.

J. Greveling

Bijlage :

- Inschrijfstaat d.d. 17-5-2024 ;
- Tekening fasering nutssleuven park Tergouw d.d. 16-5-2024;
- Klic melding 24O0053442 d.d. 15-04-2024.

CONTAINERS

Containerservice
Rolcontainers
Milieustraat
Afvalrecycling
Afvalmanagement

INFRA

Grond-, weg- en waterbouw
Bodemsanering
Weg- en rioolconstructies

REINIGING

Ontstoppingsservice
Veegservice
Kolkenzuiger

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	FASE 1 AANLEG NUTSSLEUF 680M1, B=1,20M EN D=1,10M (ZONDER AANVULLENDE V&G MAATREGELEN)				
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
111010	Opbreken asfaltverharding d=15cm, afvoeren volgens post 421020 (excl. zagen)	m2	816,00 V	9,80	7.996,80
12	GRONDWERKZAAMHEDEN				
121010	Ontgraven oude wegfundatie en vervoeren naar depot gem. d=75cm	m3	612,00 V	19,60	11.995,20
121020	Ontgraven grond en afvoeren naar depot gem. d=20cm	m3	163,20 V	19,60	3.198,72
121030	Leveren en aanbrengen zand voor zandbed in nutsleuf d=100cm	m3	816,00 V	37,85	30.885,60
13	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
131010	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen grijs d=8cm t.b.v. dichtblokken nutsleuf	m2	816,00 V	26,00	21.216,00
2	FASE 2 AANLEG NUTSSLEUF 790M1, B=1,20M EN D=1,10M (ZONDER AANVULLENDE V&G MAATREGELEN)				
21	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
211010	Opbreken asfaltverharding d=15cm, afvoeren volgens post 421020 (excl. zagen)	m2	60,00 V	9,80	588,00
211020	Opnemen halfverharding en in depot zetten voor hergebruik d=5cm	m2	888,00 V	4,90	4.351,20
22	GRONDWERK				
221010	Ontgraven oude wegfundatie en vervoeren naar depot gem. d=75cm	m3	592,50 V	19,60	11.613,00
221020	Ontgraven grond en afvoeren naar depot gem. d=30cm	m3	237,00 V	19,60	4.645,20
221030	Leveren en aanbrengen zand voor zandbed in nutsleuf d=105cm	m3	995,40	37,85	37.675,89
23	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
231010	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen d=8cm t.b.v. dichtblokken nutsleuf	m2	60,00 V	26,00	1.560,00
231020	Aanbrengen bestaande halfverharding	m2	880,00 V	4,90	4.312,00
3	FASE 3 AANLEG NUTSSLEUF 770M1, B=1,20M EN D=1,10M				
31	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
311010	Opbreken asfaltverharding d=15cm, afvoeren volgens post 421020 (excl. zagen)	m2	132,00 V	9,80	1.293,60
311020	Opnemen halfverharding en in depot zetten voor hergebruik d=5cm	m2	792,00 V	4,90	3.880,80
32	GRONDWERKZAAMHEDEN (ONDER TOEZICHT MILIEUKUNDIGE BEGELEIDER)				
321010	Ontgraven oude wegfundatie en vervoeren naar depot gem. d=75cm	m3	693,00 V	21,65	15.003,45
321020	Ontgraven grond en afvoeren naar depot gem. d=30cm	m3	277,20 V	21,65	6.001,38
321030	Leveren en aanbrengen zand voor zandbed in nutsleuf d=105cm	m3	970,20 V	45,70	44.338,14
33	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
331010	Leveren en aanbrengen betonstraatstenen d=8cm t.b.v. dichtblokken nutsleuf	m2	132,00 V	26,00	3.432,00
331020	Aanbrengen bestaande halfverharding	m2	792,00 V	4,90	3.880,80
4	STORTKOSTEN				
41	AFVOEREN ASBESTVERDACHT MATERIAAL				
411010	Plaatsen en afvoeren asbestcontainer	keer	1,00 V	285,00	285,00
411020	Stort asbesthoudend materiaal	ton	1,00 V	235,00	235,00
42	ASFALT				
421010	Booronderzoek met PAK-marker en DLC onderzoek (t.b.v. bepalen teerhoudendheid) bestaande asfaltverharding	keer	1,00 N	1.585,00	1.585,00

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421020	Afvoeren en storten teervij asphalt	ton	378,00 V	19,50	7.371,00
5 500010	PLANNEN Opstellen V&G plan incl. validatie door veiligheidskundige voor fase 1 t/m 3	keer	1,00 N	550,00	550,00
	Subtotaal				227.893,78

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				227.893,78
9	STAARTKOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Verzorgen klic-melding EUR 340,00				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	340,00	N 1,00	340,00
929990	Uitvoeringskosten	EUR	11.411,69	N 1,00	11.411,69
939990	Algemene kosten	EUR	14.378,73	N 1,00	14.378,73
949990	Winst en risico	EUR	10.160,80	N 1,00	10.160,80
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				264.185,00
	Gedaan te HUISSEN				
	De 17e mei 2024				
	De inschrijver(s),				
					
	Van Dalen Infra & Milieu b.v.				